



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
GABINETE DO REITOR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Jardim Rosa Elze s/n – São Cristóvão (SE)
CEP. 49100-000 FONE: 3194-6960/6554 e-mail: coliciufs@gmail.com

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2019

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DOS LABORATÓRIOS NO CAMPUS DO SERTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS

FASE: ESCLARECIMENTOS AO EDITAL REPUBLICADO

Esclarecimento nº. 08 – recebido em 04/07/2019

Empresa: EXATA CONSTRUTORA

PERGUNTA:

Na qualidade de empresa pretensa em participar do processo licitatório em epigrafe, vimos por meio deste solicitar manifestação da Administração acerca do ponto abaixo exarado.

- Cerca de 50 serviços (dos orçamentos de Serviços e de Equipamentos) não estão presentes nas planilhas de composições fornecidas pelo Órgão. Abaixo destacamos e questionamos: a Comissão vai incluir no Material Técnico as composições faltantes?

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Composições Serviços

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT
Mobilização	un	1,0 0	R\$ 3.045,2 1
Desmobilização	un	1,0 0	R\$ 3.045,2 1
QGBT - Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores	un	1,0 0	R\$ 2.874,4 1
QDLF1 - Quadro de distribuição de sobrepôr, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 805,6 4
QDLF2 - Quadro de distribuição de sobrepôr, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 805,6 4

QDFL3 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF4 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF5 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF6 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF7 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 4	805,6
QBOMBA - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF21 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF22 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF23 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	2,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF25 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 4	805,6
QDLF26 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 4	805,6

QDLF27 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 805,6 4
QDLF28 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 805,6 4
QDLF29 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 805,6 4
Suporte para TC	un	2,0 0	R\$ 41, 89
Suporte para TP	un	1,0 0	R\$ 158,2 3
Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura (PA3, PA3* armários e portinholas da cobertura)	m2	54,0 0	R\$ 379,5 8
Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de correr com visor 0,20x1,50m (PCAV1)	m2	45,4 0	R\$ 342,8 9
Visor em alumínio com vidro temperado 6mm fumê/transparente (portas, JA2, HALL2)	m2	51,7 4	R\$ 293,5 7
Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria oriente mesh ou similar, pei - 1, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	23,6 0	R\$ 73, 78
Caixa d'água fibra vidro 2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar)	un	2,0 0	R\$ 629,3 6
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	93,0 0	R\$ 3, 73
Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	6,0 0	R\$ 2, 58
Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm	un	6,0 0	R\$ 1, 90
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	34,0 0	R\$ 7, 78

QGBT - Caixa para quadro de distribuição, sobrepor, metálico, tratamento anticorrosivo, espelho interno, porta e trinco pintado a pó polyester/epoxi; chapa: abrigado, aço IP-54, cor cinza, dimensões 1200x800mm-completo-fornec. e mont.- obra: reforma da PGE	un	1,0 0	R\$ 4.717,9 9
QDLF3 - Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 150A, 60X50X20cm, para 15 disjuntores (exceto os disjuntores)	un	1,0 0	R\$ 805,6 4
Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	m	3,0 0	R\$ 8, 98
Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura (PA1, PA2, PA3* armários e portinholas da cobertura)	m2	31,5 0	R\$ 379,5 8

Composições Equipamentos

DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT
Câmara fria dim 2,50x2,30x2,70, isolamento térmico em painéis termo isolantes ambas as faces em chapa de aço galvanizada pré-pintada espessura 150mm, incluso porta giratória 0,80x1,80m, incluso frete	un	1,0 0	R\$ 21.385,3 5
Plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, 02 paradas, dim. cabina 1100x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 05m/min, percurso 4,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	2,0 0	R\$ 35.925,1 3
Totem em estrutura metálica em tubos de aço carbono 2", chapa de aço carbono 14 e 34 letras em PVC alto relevo, pintura autom. de alta performance, base em epoxi; dim. 0,90m na base e h=4,60m - fornecimento e instalação conforme projeto	un	2,0 0	R\$ 19.925,5 9
Bebedouro de pressão acessível suspenso em inox, modelo ACQUA PCD, com sistema Braille que identifica botões, fornece água nas temperaturas gelada e ambiente, disponível em 110V ou 220V - fornecimento e instalação	un	8,0 0	R\$ 2.663,7 4
Transformador tipo pedestal 225 KVA - 220/127V	un	2,0 0	R\$ 40.916,0 7
Transformador de corrente relação de transformação 200-5A, tipo seco, classe de tensão 15KV	un	6,0 0	R\$ 301, 81

RESPOSTA: Diretor do Departamento de Obras e Fiscalização – DOFIS/UFSC – emitida em 05/07/2019.

R: “Em resposta ao questionamento da empresa EXATA CONSTRUTORA.

Informamos que todos os elementos técnicos necessários para análise do objeto da licitação foram fornecidos. A base de dados e preços de referencia utilizados pelo DOFIS são o ORSE e SINAPI, inclusive para valores de mão de obra. Sendo assim, a licitante deverá apresentar suas composições, que serão usadas quando na fiscalização dos serviços, desde que atendido o prescrito na lei e no edital em questão.

Atenciosamente
Júlio Santana
Diretor”

Atenciosamente,



Antonia Emmanuela Alves Valentins dos Santos
Presidente da CPCFJL

